

Розробка та експертиза проекту – 1 місяць

1. Демонтаж битої плитки на підлозі.
2. Демонтаж плитки на одному поверсі зі збереженням для подальшого укладання на інших поверхах (де вона побита).
3. Заливання самовирівнюючої стяжки на двох поверхах.
4. Змиття копоті зі стін.
5. Шпаклівка з армосіткою, шпаклівка стін та стелі під фарбування, ґрунтування, штукатурка стін та стелі.
6. Монтаж плитки (підлога, плінтус).
7. Фарбування стін та стелі.
8. Монтаж віконних металевих планок.
9. Прибирання та вивезення сміття.